

**工程计量清单**

工程名称：容器车间空分生产区域顶棚水槽更换维修工程

| 序号 | 工程项目                      | 数量  | 单位 |
|----|---------------------------|-----|----|
| 1  | 天面原有旧镀锌水槽拆除158*2条         | 316 | m  |
| 2  | 天面水槽链接处拆除158*4            | 632 | m  |
| 3  | 拆除原有Φ160PVC排水管22*6条       | 132 | m  |
| 4  | 制安1.5厚304不锈钢水槽300*390*300 | 316 | m  |
| 5  | 高空施工措施费用                  |     |    |
| 6  | 开增值税发票                    |     |    |